

Obiectivul: REABILITARE CAMIN CULTURAL - GIROV

Obiectul: SALON NUNTI

Devizul: FINISAJE INT./EXT.

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CF26A01+	Tencuiali din produse uscate predozate Baunit, aplicate manual pe suprafete exterioare din zidarie de caramida, avind structura tencuiala MPA 35 si tencuiala fina de exterior	mp	596,84		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
2	CF01XD	Tencuieli int., driscuite manual, la tavane, cu mortar M25-T, gros.=1 cm	metru patrat	288,1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
3	CF21B01+	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafata elementelor de beton, pe baza de ipsos, pasta	mp	641,04		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4	CN03XB	Vopsitorii cu vopsea Vinarom, executate manual, pe glet de ipsos existent	metru patrat	641,04		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
5	CG01E#	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	mp	222,3		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
6	CG06XA	Pardoseli din placi de gresie ceramica, patrute sau dreptunghiulare de aceeasi culoare, asezate simplu	metru patrat	222,3		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
7	CG18A%	Plinte si scafe din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, incl. curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu supr. > 16 mp plinte orizontale cu H-max.= 15 cm la pereti	metru	99		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
8	CK87C01+	Tamplarie PVC cu 2 ochiuri mobile si 2 ochiuri fixe suprafata tocului intre 1mp si 2,5mp, montata pe pereti din caramida cu goluri/ BCA	mp	39,6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
9	CK88B01+	Tamplarie PVC cu un canat mobil, suprafata tocului pana la 1mp, montata pe pereti din caramida	mp	1,28		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
10	CK87A01+	Tamplarie PVC cu 2 ochiuri de geam fixe, suprafata tocului intre 1mp si 2,5mp, montata pe pereti din beton	mp	8,64		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

11	RPCK15XA	Pervazuri profilate din PVC, la pereti gata tencuiti, lipite cu adeziv prenadez	metru	38		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	RPCI23C#-asimilat	Glafuri din granit, Montare pe sapa m100-t, pe 1str cart bit l.	m	38		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	CD08A#-asimilat	Compartimentari din panouri hpl montate la o inaltime pana la 6 m	mp	11,8		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14	CK21D#	Usi profiluri pvc, 2 canaturi, supraf toc <= 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montare in zid de orice fel, la constructii cu H <= 35 m	mp	9,27		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	CK21A#	Usi profiluri pvc 1 canat, supraf toc <= 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montare in zid de orice fel, la constructii cu H <= 35 m	mp	7,56		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli	10,00%				
Profit	5,00%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

